

22/06/2022
 דף מס': 001

כתב כמויות

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 01 מעון יום ממוגן	
				תת פרק 01.01 .	
3,543,330.00	3,543,330.00	1.000	קומפ'	בניית מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד ע"פ תכניות ומפרטים, העבודה כוללת עבודות הפירוק של המבנה הקיים לרבות שבילי בטון, מעקות, ניתוק חשמל ותקשורת, ביטול קווי ביוב ומים לרבות פינוי ותשלום אגרות הטמנה. עבודות הפאושלי כוללים את עבודות העפר למבנה. עבודות הפאושלי כוללים עבודות עבודות הבטון לקירות של המעון ע"פ תכנית אדריכל נוף, קונסטרוקציה ודוח קרקע לביסוס הקירות מצעים חפירה והידוק. עבודות הפאושלי כוללים את ביצוע לוח חשמל חיצוני בגומחה לרבות החיבור לחדר טרפו של הקיבוץ עבודות הפאושלי למבנה כוללים את פינוי גג אסבסט למבנה להריסה לרבות הטמנה וכל מה שדרוש לביצוע העבודה.	01.01.0001
3,543,330.00				סה"כ 01.01 .	
3,543,330.00				סה"כ 01 מעון יום ממוגן	
3,543,330.00				סה"כ בניית מעון יום פאושלי	

22/06/2022
 דף מס': 002

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 08 חשמל

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
פרק 45 פיתוח ותשתיות					
תת פרק 45.01 עבודות עפר					
12,600.00	36.00	350.000	מטר	חפירת תעלה לכבלים, ברוחב 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ, כולל ריפוד חול, סרטי סימון, הידוק וכיסוי לאחר הנחת הכבלים.	45.01.0010
9,750.00	650.00	15.000	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 4 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים מפוליאתילן, בקוטר 160 מ"מ, דרג 10 ע"ד 8.1 מ"מ. כמפורט במפרט הטכני לפחות 10 מטר אורך קידוח לרבות הכנת בורות וכל הדרוש לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו.	45.01.0020
7,000.00	140.00	50.000	מטר	תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתו למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 80 ס"מ	45.01.0030
4,760.00	95.20	50.000	מטר	תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 80 ס"מ	45.01.0040
480.00	16.00	30.000	מטר	כבל 20 זוג ג'לי תקן בזק, מושחל בצינור בחתך 50 מ"מ.	45.01.0050
2,200.00	22.00	100.000	מטר	אספקה התקנה כבל אופטי משוריין 12 סיבים אופטיים הכולל גיד מרכזי להתקנה בצנרת	45.01.0055
362.00	181.00	2.000	קומפ'	קורונה ל 20 זוג עבור חיבור כבל בזק 5 זוג, בתוך ארון תקשורת מותקן על לוח עץ בתוך קופסה רוחב 40 ס"מ גובה 40 ס"מ עומק 20 ס"מ.	45.01.0060
10,116.00	2,529.00	4.000	יח'	פילר בטון רוחב 100 ס"מ גובה 260 מטר עומק 50 ס"מ, עבור חברת חשמל.	45.01.0070
1,350.00	9.00	150.000	מטר	צינור י.ק.ע. 13.5 קוטר 50 מ"מ מונח בתעלה חפורה עם חוט השחלה.	45.01.0080
1,440.00	18.00	80.000	מטר	צינור קוברה שרשורי דו שכבתי קוטר 160 מ"מ, מונח בתוך תעלה חפורה עם חוט השחלה.	45.01.0090
13,500.00	54.00	250.000	מטר	כבל נחושת 4*150 NA2XY מ"מ ר.	45.01.0100
63,558.00					להעברה בתת פרק 08.45.01

22/06/2022
 דף מס': 003

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 08 חשמל

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
63,558.00				מהעברה	
6,250.00	25.00	250.000	מטר	גיד נחושת 4*35 CU/NYY מ"מ"ר.	45.01.0110
10,400.00	2,600.00	4.000	מטר	שוחה 100*100 ס"מ עומק 100 ס"מ ללא תחתית כולל מכסה B125, מכסה יציקת ברזל שם שוחה וסמל עיר קוטר 80 ס"מ	45.01.0120
1,700.00	850.00	2.000	קומפ'	תכנון ביצוע מערכת נעילת שער לרבות מנעול חשמלי, לחצן נרוסטה, ריתוכי ברזל, חיבור לתוך הגן לכל כיתה ליד האנטרקום, כל העבודות הנלוות לקבלת שער עם מנעול חשמלי, כמפורט בתוכניות	45.01.0130
81,908.00				סה"כ 45.01 עבודות עפר	
81,908.00				סה"כ 45 פיתוח ותשתיות	
81,908.00					סה"כ חשמל

22/06/2022
דף מס': 004

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 פרק 2					
תת פרק 02.09 תת פרק 2.9					
פרק 2.9					
02.09.0900	שכבת טייח מיישרת 2 שכבות לרבות הרבצה ופינות P.V.C כולל טיח אקרילי שליכט צבעוני 70 מ לרבות יסוד קושר על גבי קירות פיתוח.	מ"ר	473.000	140.00	66,220.00
סה"כ 02.09 תת פרק 2.9					
66,220.00					
סה"כ 02 פרק 2					
66,220.00					
פרק 40 פרק 40					
תת פרק 40.01 תת פרק 40.1					
פרק 40.1					
40.01.0050	משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות מישיקים.	מ"ר	115.000	135.00	15,525.00
40.01.0190	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, 10/20, 10/10, 20/20 או שו"ע לפי תכנית בגוון צבעוני על בסיס לבן.	מ"ר	260.000	95.00	24,700.00
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	134.000	60.00	8,040.00
40.01.0930	נגיש: אבן סימון/אזהרה (עם בליטות או פסים) במידות 20/20/6 בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן	מ"ר	10.000	238.00	2,380.00
40.01.0950	ריפרפ חלוקי נחל. מחלוקי נחל גודל 4 בגוון לפי בחירה, משוקעות בבטון רזה 10-7 ס"מ. ומילוי מישיקים בטיט צמנט.	מ"ר	64.000	210.00	13,440.00
40.01.0960	אלמנט תיעול למדרכה, תעלה בחתך "ש" במידות 40/18/30 ס"מ עם מכסה במידות 40/40/4 ס"מ בגמר השביל, לרבות תושבת בטון, גוון אפור	מטר	3.000	370.00	1,110.00
סה"כ 40.01 תת פרק 40.1					
65,195.00					

22/06/2022
 דף מס': 005

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 40 פיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 40.02 תת פרק 40.2	
				פרק 40.2	
				שורת אבני מסלעה ארגזיות עד גובה 40 ס"מ כולל כל החומרים והעבודה כנדרש עפ"י התוכנית.	40.02.0030
1,812.00	151.00	12.000	מטר		
1,812.00				סה"כ 40.02 תת פרק 40.2	
				תת פרק 40.09 תת פרק 40.9	
				פרק 40.9	
				נגיש- מדרגות טרומיות מבטון בחתך עד 40/10 ס"מ (רום ושלח), בגוון ע"פ בחירת אדריכל לרבות שקע וסרט אזהרה מחוספס ברוחב 38 מ"מ בצבע לבן, שחור או צהוב ומשטח בטון ב-30 משופע עם משולשים, מצע מהודק זיון הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד 220 ש"ח/מ"א	40.09.0910
2,100.00	350.00	6.000	מטר		
				ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מרובעות במידות 10/10 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל	40.09.0920
5,225.00	95.00	55.000	מ"ר		
7,325.00				סה"כ 40.09 תת פרק 40.9	
74,332.00				סה"כ 40 פרק 40	
				פרק 41 פרק 41	
				תת פרק 41.00 תת פרק 41.0	
				תת פרק 41.0	
				פרק 41	
				סה"כ 41.00 תת פרק 41.0	
				תת פרק 41.01 פרק 41.1	
				אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור בשטח (עבור כמות מעל 15 מ"ק)	41.01.0013
2,750.00	55.00	50.000	מ"ק		
2,750.00				סה"כ 41.01 פרק 41.1	

22/06/2022
דף מס': 006

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
מבנה 40 פיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 41.02 פרק 41.2	
364.00	13.00	28.000	מטר	צינור פוליאיתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 .	41.02.0065
2,352.00	14.00	168.000	מטר	צינור פוליאיתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .	41.02.0070
762.00	6.00	127.000	מטר	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5-0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	41.02.0144
320.00	40.00	8.000	יח'	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.	41.02.0160
1,805.00	95.00	19.000	מטר	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	41.02.0220
2,070.00	45.00	46.000	מטר	שרוול P.V.C בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	41.02.0235
2,824.00	2,824.00	1.000	קומפ'	ראש מערכת בקוטר 1" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, שני מסננים, מקטין לחץ, משחרראויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע.	41.02.0350
1,048.00	524.00	2.000	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	41.02.0370
280.00	140.00	2.000	קומפ'	תוספת עבור שסתום ואקום מפליז 1/2" מותקן על הפעלה בראש מערכת.	41.02.0390
1,950.00	1,950.00	1.000	קומפ'	ארון לראש מערכת 2/840 "אורלייט" בלום גארד/פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	41.02.0400
13,775.00				להעברה בתת פרק 40.41.02	

22/06/2022
 דף מס': 007

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				13,775.00
41.02.0420	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של " 1 מצינור מים קיים, כולל מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	1.000	4,000.00	4,000.00
41.02.0466	מחשב השקייה מסוג DC GSI מ-1 עד 4 הפעלות תוצרת חב' גלקון מוגן מים מבוסס אינטרנט ותקשורת סולארית כולל מטען, מצבר, חיבור לחשמל עמודים אול לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארי, בארון הגנה מסוג C-54, בעל נעילה כפולה על משטח בטון או על ארון ההשקיה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.	קומפ'	1.000	4,000.00	4,000.00
41.02.0470	סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק לארון.	יח'	3.000	350.00	1,050.00
41.02.0500	שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	4.000	330.00	1,320.00
41.02.0530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	קומפ'	2.000	1,650.00	3,300.00
	סה"כ 41.02 פרק 41.2				27,445.00
	תת פרק 41.03 פרק 41.3				
41.03.0040	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר	127.000	4.50	571.50
41.03.0050	דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של 20 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.	מ"ר	127.000	3.00	381.00
	להעברה בתת פרק 40.41.03				952.50

22/06/2022
 דף מס': 008

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 40 פיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
952.50				מהעברה	
80.00	8.00	10.000	יח'	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3 , מיכל בנפח 1 ליטר, שקיות גידול.	41.03.0100
5,984.00	16.00	374.000	יח'	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4 , מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	41.03.0110
254.00	2.00	127.000	מ"ר	ריסוס בקוטלי עשבים סיסטמיים מסוג ראונדאפ או ש"ע לקטילת עשביית בר.	41.03.0280
3,000.00	375.00	8.000	יח'	עצים ממיכל (60 ליטר) "גודל 8" בקוטר גזע 2" מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 30 ליטר קומפוסט לעץ	41.03.0901
10,270.50				סה"כ 41.03 פרק 41.3	
40,465.50				סה"כ 41 פרק 41	
				פרק 42 פרק 42	
				תת פרק 42.00 תת פרק 42.0	
				תת פרק 42.0	
				פרק 42	
				סה"כ 42.00 תת פרק 42.0	
				תת פרק 42.05 תת פרק 42.5	
				פרק 42.5	
				יש לספק אישור מכון התקנים עבור מתקני המשחקים וההצללות (לא יתקבלו אישורי המתקין או מעבדה).	
				להעברה בתת פרק 40.42.05	

22/06/2022
 דף מס': 009

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
42.05.0080	משטח בטיחותי GREEN play תוצרת "פשוט ירוק". הביצוע מתחת למתקני המשחק ומסביב, באישור מכון התקנים. בסיס של 20-30 ס"מ מצע א מהודק ל-100% + חול מחצבה 5-3 ס"מ, ובסיס תחתון פלטות בעובי המתאים לגובה הנפילה. ציפוי עליון מרבדי דשא סינטטי בגוון לפי דרישת המזמין/פיקוח. גובה סיבי הדשא - 35 מ"מ, אחריות 5 שנים על הביצוע. הגוונים וחלוקתם לפי דרישות המזמין/פיקוח כולל דוגמאות. ביצוע התשתית עם שיפוע 1.5% לניקוז ע"י המבצע. המחיר כולל את המצעים חול מחצבה, משטח גומי ודשא. הדשא בהתאם לפרט המצ"ב.	מ"ר	270.000	210.00	56,700.00
					56,700.00
					סה"כ 42.05 תת פרק 42.5
	תת פרק 42.06 תת פרק 42.6				
	פרק 42.6				
42.06.0060	הצללה מסוג מפרשים/מברנה מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 95-90% הצללה. מותקן באמצעות כבלים/פרופילים מעמודי פלדה בקוטר "6"-8" בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח לרבות חיפוי עמודים בספוג מגן עם כיסוי.	מ"ר	260.000	195.00	50,700.00
					50,700.00
					סה"כ 42.06 תת פרק 42.6
	תת פרק 42.09 תת פרק 42.9				
	פרק 42.9				
42.09.0910	ארגז חול מדגם EKO-4003 עשוי מעץ רוביניה, כולל כיסוי לארגז חול מדגם EKO-4004, במידות 300X300 ס"מ, תוצרת פיברן או ש"ע, כולל הובלה והתקנה.	יח'	3.000	5,000.00	15,000.00
					15,000.00
					להעברה בתת פרק 40.42.09

22/06/2022
 דף מס': 010

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				15,000.00
42.09.0920	מתקן משולב לפעוטות דגם ליאור MP-10246 תוצרת חברת פסגות או ש"ע כולל הובלה ועיגון. לכיתת תינוקות ופעוטות	יח'	2.000	16,000.00	32,000.00
42.09.0930	מתקן משולב לפעוטות דגם נתניה MP-10100 תוצרת חברת פסגות או ש"ע כולל הובלה ועיגון. לכיתת בוגרים	יח'	1.000	24,000.00	24,000.00
42.09.0940	נדנדה קפיצית לילדים דגם צנוברון MP-2233 תוצרת חברת פסגות או ש"ע כולל הובלה ועיגון. לכיתת בוגרים	יח'	1.000	5,000.00	5,000.00
	סה"כ 42.09 תת פרק 42.9				76,000.00
	תת פרק 42.90 פרק 42.90				
42.90.0010	אספקה והתקנה של מחסן מפנל מבודד חסין אש בעובי 50 מ"מ לרבות דלת סטנלי ברוחב 80/210 ס"מ, חלון קיפ60/60 לרבות פלנשוגים, 2 מגני אצבעות מרזבים וכל הדרוש לביצוע מושלם גודל מחסן 10 מ"ר ליחדה.	יח'	3.000	6,500.00	19,500.00
	סה"כ 42.90 פרק 42.90				19,500.00
	סה"כ 42 פרק 42				202,900.00
	פרק 44 פרק 44				
	תת פרק 44.01 תת פרק 44.1				
	פרק 44.1				
44.01.0010	מעקה דגם "כנרת" או "גדרה" או ש"ע עם עמודי פלדה מפרופיל 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ' ובגובה 1.05 מ' וניצבים מפרופילים 20/20/1.5 מ"מ ובמרווח של 80 מ"מ המחוברים לפרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ, לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים	מטר	140.000	340.00	47,600.00
44.01.0080	מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט .	מטר	19.000	180.00	3,420.00
	סה"כ 44.01 תת פרק 44.1				51,020.00

22/06/2022
דף מס': 011

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 44.09 תת פרק 44.9				
	פרק 44.9				
44.09.0910	גדר דגם "כנרת" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 20/20/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ עם אלמנטי קישוט בחיתוך לייזר, שלושה פרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או 80/40/2 מ"מ כל 2.0 מ', לרבות כיפות ומחברים עיוורים, ויסודות בטון בודדים	מטר	154.000	490.00	75,460.00
44.09.0920	שער חד כנפי מגולוון דגם ב' (כנרת) מק"ט 3105 או ש"ע במידות 120-140/200 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ, לרבות משקוף מפרופיל 60/60/2, יסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ ובריש למנעול תלייה	מטר	2.000	2,500.00	5,000.00
44.09.0930	שער חד כנפי מגולוון דגם ב' (כנרת) מק"ט 3105 או ש"ע במידות 120-140/120 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ, לרבות משקוף מפרופיל 60/60/2, יסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ ובריש למנעול תלייה	מטר	1.000	1,500.00	1,500.00
44.09.0931	תכנון ביצוע והתקנה של סככה לעגלות מקורה ע"פ פרט אדריכל לרבות קונסטרוקציה פלדה וכיסוי גג מפנל מבודד בעובי 50 מ"מ לרבות פלנשוטים לפי גודל השטח בתכניות פיתוח.	קומפ'	3.000	4,500.00	13,500.00
	סה"כ 44.09 תת פרק 44.9				95,460.00
	סה"כ 44 פרק 44				146,480.00
	פרק 51 פרק 51				
	תת פרק 51.01 תת פרק 51.1				
	פרק 51.1				
	כל עבודות ההריסה והפינוי כוללים פינוי החומר לאתר פסולת מורשה לרבות תשלום האגרה, גם אם לא נרשם.				
	להעברה בתת פרק 40.51.01				

22/06/2022
 דף מס': 012

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 40 פיתוח

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				מהעברה	
1,967.50	2.50	787.000	מ"ר	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	51.01.0025
4,968.00	216.00	23.000	יח'	כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק.	51.01.0030
2,640.00	220.00	12.000	יח'	כריתת עץ בוגר לרבות הגזע והשורש ופינוי הפסולת לאתר גזם מורשה	51.01.0031
16,800.00	1,200.00	14.000	קומפ'	כריתת עץ בוגר (אקליפטוס/ברוש) לרבות הגזע והשורש ופינוי הפסולת לאתר גזם מורשה.	51.01.0032
1,100.00	220.00	5.000	קומפ'	העתקה עץ בוגר לשטחי הקיבוץ לרבות כל הכנות הנדרשות חפירה וכו'..	51.01.0033
1,341.00	1.80	745.000	מ"ר	ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיפים 41.02.04.00 עד 41.02.04.04, וחיתוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיף 41.02.05	51.01.0100
640.00	16.00	40.000	מ"ר	פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.	51.01.0150
5,500.00	55.00	100.000	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתם מחדש לרבות הסופת חול ים 5 ס"מ וכל הדרוש לביצוע מושלם.	51.01.0151
2,800.00	56.00	50.000	מטר	פירוק אבני שפה/גן והנחתן מחדש	51.01.0152
37,756.50				סה"כ 51.01 תת פרק 51.1	
				תת פרק 51.02 תת פרק 51.2	
				פרק 51.2	
18,200.00	28.00	650.000	מ"ק	חפירה בכל סוגי לרבות פינוי עודפי חפירה קרקע עד 10,000 מ"ק.	51.02.0050
2,500.00	2.50	1,000.000	מ"ר	יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות ל 98% לאתר עבודות עפר (צורת דרך) גמר עבודות עפר 20 ס"מ.	51.02.0100
20,700.00				להעברה בתת פרק 40.51.02	

22/06/2022
 דף מס': 013

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 40 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				20,700.00
51.02.0200	הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לאחר הידוק.	מ"ק	800.000	2.50	2,000.00
51.02.0300	אספקה ופיזור חול ים נקי המתאים לגני ילדים (יש לספק אישור מעבדה עבור התאמה של החול למתקני משחקים).	טון	12.000	150.00	1,800.00
	סה"כ 51.02 תת פרק 51.2				24,500.00
	תת פרק 51.03 תת פרק 51.3				
	פרק 51.3				
51.03.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	450.000	130.00	58,500.00
51.03.0100	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק) עד 0010,0 מ"ק.	מ"ק	900.000	66.00	59,400.00
51.03.0101	מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 15 ק"מ ממנו, שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק).	מ"ק	1,450.000	18.00	26,100.00
	סה"כ 51.03 תת פרק 51.3				144,000.00
	תת פרק 51.09 תת פרק 51.9				
	פרק 51.9				
51.09.0910	פירוק מתקן משחק מכל סוג שהוא ופינוי למקום שיורה המפקח	יח'	4.000	300.00	1,200.00
	סה"כ 51.09 תת פרק 51.9				1,200.00
	סה"כ 51 פרק 51				207,456.50
	סה"כ פיתוח				737,854.00

22/06/2022
 דף מס': 014

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 07 מתקני תברואה					
תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים					
07.31.0430	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	120.000	131.00	15,720.00
07.31.0440	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	35.000	170.00	5,950.00
סה"כ 07.31 צינורות למערכת נקזים					21,670.00
תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז					
07.34.0200	מחסומי רצפה מפוליפרופילן "4"/2 עם טבעת ורשת מפליז	יח'	5.000	250.00	1,250.00
07.34.0400	קופסאות בקורת מפוליפרופילן "4"/2 דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק	יח'	5.000	250.00	1,250.00
07.34.0420	מאסף רצפה - נפילה "4" מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע	יח'	5.000	255.00	1,275.00
07.34.0600	מחסום רצפה "8"/4 מפלב"מ 304 בעובי 1.2 מ"מ (הסל מנירוסטה נמדד בנפרד)	יח'	5.000	1,480.00	7,400.00
סה"כ 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז					11,175.00
תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים					
07.50.0060	שוקת למרזב מבטון טרום מונחת על הקרקע במידות 30/45/10 ס"מ	יח'	8.000	150.00	1,200.00
סה"כ 07.50 ניקוז מי גשמים					1,200.00
תת פרק 07.65 מפרידי שומן ודלק					
07.65.0125	מפרידי שומן מפוליאתילן בנפח 1,100 ליטר כניסה/יציאה "4", תת קרקעיים, לרבות כל האביזרים, המכסים, עבודות העפר, התקנה ע"ג מצע מהודק, עיגון המפריד, מילוי חול והידוק	קומפ'	1.000	7,040.00	7,040.00
סה"כ 07.65 מפרידי שומן ודלק					7,040.00

22/06/2022
דף מס': 015

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש					
בתוך הבניין					
07.90.0012	עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2" עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2" ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2", רב שימושי עם מצמד "2", ברז כדורי "1", גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4" באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם	קומפ'	1.000	2,310.00	2,310.00
07.90.0220	ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4" המשולם בנפרד)	קומפ'	2.000	420.00	840.00
07.90.0310	גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "3/4" ובאורך 30 מ', מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת, לרבות מזנק סילון/ריסוס קוטר "3/4", ברז כדורי "1" וחיבור הצינור לקו המים, לפי ת"י 2206	קומפ'	2.000	700.00	1,400.00
סה"כ 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין					4,550.00
סה"כ 07 מתקני תברואה					45,635.00
פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול					
תת פרק 57.01 ברז גן					
57.01.0900	ברז גן בקוטר "3/4" כולל זקף פלדה מגולבן סקדיול 40 ללא תפר בקוטר "1"	קומפ'	5.000	200.00	1,000.00
סה"כ 57.01 ברז גן					1,000.00
תת פרק 57.12 צינורות פלסטיים					
לאספקת מים					
57.12.0295	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 20 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 24 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר	יח'	65.000	40.00	2,600.00
להעברה בתת פרק 57.57.12					2,600.00

22/06/2022
דף מס': 016

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
57.12.0296	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 32 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 15 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר	יח'	70.000	50.00	3,500.00
57.12.0299	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 90 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר	מטר	30.000	180.00	5,400.00
57.12.0300	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 110 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	10.000	215.00	2,150.00
13,650.00	סה"כ 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים				
	תת פרק 57.14 חיבור קווי מים				
57.14.0370	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	1.000	1,830.00	1,830.00
1,830.00	סה"כ 57.14 חיבור קווי מים				
	תת פרק 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים				
57.21.0020	מגוף טריז רחב קוטר 3" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.000	1,410.00	1,410.00
57.21.0030	מגוף טריז רחב קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	3.000	1,640.00	4,920.00
6,330.00	להעברה בתת פרק 57.57.21				

22/06/2022
דף מס': 017

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
מבנה 57 מים וביוב

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
6,330.00				מהעברה	
				57.21.0510 "גמל" עילי קוטר "4, לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זוויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	
2,500.00	2,500.00	1.000	קומפ'		
8,830.00				סה"כ 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים	
				תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים	
				57.22.0004 שסתום אל חוזר למים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	
3,730.00	3,730.00	1.000	יח'		
				57.22.0220 שסתום אוויר קינטי קוטר "2 עשוי ברזל יציקה דגם "K-012" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-25 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	
3,200.00	3,200.00	1.000	יח'		
				57.22.0932 שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "4 עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח	
7,510.00	7,510.00	1.000	יח'		
				57.22.1010 מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	
1,160.00	1,160.00	1.000	יח'		
15,600.00				סה"כ 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים	
				תת פרק 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים	
				57.24.0010 מצמד (דרסר) קוטר "3 לצינורות פלדה ללחץ עבודה של 16 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות אוזניות, ברגים, אומים ואטמים	
525.00	525.00	1.000	יח'		
525.00				להעברה בתת פרק 57.24	

22/06/2022
 דף מס': 018

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
 מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				525.00
57.24.0020	מצמד (דרסר) קוטר 4" לצינורות פלדה ללחץ עבודה של 16 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות אוזניות, ברגים, אומים ואטמים	יח'	2.000	620.00	1,240.00
	סה"כ 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים				1,765.00
	תת פרק 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ				
57.25.0172	מד מים אולטרסוני קוטר 3" מיצקת ברזל דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'	יח'	1.000	5,790.00	5,790.00
	סה"כ 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ				5,790.00
	תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין				
57.26.0021	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר בהברגה או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 3", גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחבור לקו מים	קומפ'	1.000	2,150.00	2,150.00
	סה"כ 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין				2,150.00
	תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול				
57.32.0010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	60.000	150.00	9,000.00
57.32.0020	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	10.000	160.00	1,600.00
	להעברה בתת פרק 57.57.32				10,600.00

22/06/2022
דף מס': 019

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				10,600.00
57.32.0040	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	10.000	195.00	1,950.00
57.32.2002	צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	20.000	165.00	3,300.00
	סה"כ 57.32 צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול				15,850.00
	<u>תת פרק 57.44 שוחות בקרה לביוב מפוליאתילן</u>				
57.44.0005	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ מק"ט 08-080-030-125-06 לעומס 5 טון, עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5 (B125 טון) עם כיתוב וסמל מועצה מק"ט 17-060-313-002-10, עד 5 כניסות, יציאה 110,160,200 מ"מ עם אטם חדירה, ובעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	9.000	2,150.00	19,350.00
57.44.0200	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט C1158-0207, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5 (B125 טון) עם כיתוב וסמל מועצה, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	2.000	3,300.00	6,600.00
57.44.0210	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט 0207-C1218, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 12.5 (B125 טון) עם כיתוב וסמל מועצה, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	2.000	4,000.00	8,000.00
	להעברה בתת פרק 57.57.44				33,950.00

22/06/2022
דף מס': 020

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד
מבנה 57 מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				33,950.00
57.44.0220	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט C1258-0207, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון) עם כיתוב וסמל מועצה, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	2.000	5,130.00	10,260.00
57.44.0410	תוספת עבור חבור קו ביוב בקוטר 4"-6" לשוחה קיימת בכל עומק כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי, כיסוי ואטימה על פי הנדרש.	יח'	1.000	800.00	800.00
57.44.0900	ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב CLSM מתחתית התא ועד למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת מרחק למקום מאושר כחוק. (במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית מילוי החלל וסילוק אטימת צנרת ביוב קיימת עד לחיבור החדש.	קומפ'	1.000	1,800.00	1,800.00
	סה"כ 57.44 שוחות לביוב מפוליאתילן				46,810.00
	תת פרק 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי				
57.46.0010	מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ (6") עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מ-P.V.C ואטמי חדירה, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ'	יח'	2.000	850.00	1,700.00
	סה"כ 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי				1,700.00
	תת פרק 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				
57.47.0010	חיבור צינור ביוב מפלדה בקטרים 4"-6" לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם	קומפ'	2.000	1,400.00	2,800.00
	סה"כ 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				2,800.00

22/06/2022
 דף מס': 022

כתב כמויות (ריכוד)

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי
			פרק 01 מעון יום ממוגן
		3,543,330.00	תת פרק 01.01 .
	3,543,330.00		סה"כ 01 מעון יום ממוגן
3,543,330.00			סה"כ 01 בניית מעון יום פאושלי
			מבנה 08 חשמל
			פרק 45 פיתוח ותשתיות
		81,908.00	תת פרק 45.01 עבודות עפר
	81,908.00		סה"כ 45 פיתוח ותשתיות
81,908.00			סה"כ 08 חשמל
			מבנה 40 פיתוח
			פרק 02 פרק 2
		66,220.00	תת פרק 02.09 תת פרק 2.9
	66,220.00		סה"כ 02 פרק 2
			פרק 40 פרק 40
		65,195.00	תת פרק 40.01 תת פרק 40.1
		1,812.00	תת פרק 40.02 תת פרק 40.2
		7,325.00	תת פרק 40.09 תת פרק 40.9
	74,332.00		סה"כ 40 פרק 40
			פרק 41 פרק 41
			תת פרק 41.00 תת פרק 41.0
		2,750.00	תת פרק 41.01 פרק 41.1
		27,445.00	תת פרק 41.02 פרק 41.2

22/06/2022
 דף מס': 023

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		10,270.50	תת פרק 41.03 פרק 41.3
	40,465.50		סה"כ 41 פרק 41
			פרק 42 פרק 42
			תת פרק 42.00 תת פרק 42.0
		56,700.00	תת פרק 42.05 תת פרק 42.5
		50,700.00	תת פרק 42.06 תת פרק 42.6
		76,000.00	תת פרק 42.09 תת פרק 42.9
		19,500.00	תת פרק 42.90 פרק 42.90
	202,900.00		סה"כ 42 פרק 42
			פרק 44 פרק 44
		51,020.00	תת פרק 44.01 תת פרק 44.1
		95,460.00	תת פרק 44.09 תת פרק 44.9
	146,480.00		סה"כ 44 פרק 44
			פרק 51 פרק 51
		37,756.50	תת פרק 51.01 תת פרק 51.1
		24,500.00	תת פרק 51.02 תת פרק 51.2
		144,000.00	תת פרק 51.03 תת פרק 51.3
		1,200.00	תת פרק 51.09 תת פרק 51.9
	207,456.50		סה"כ 51 פרק 51
737,854.00			סה"כ 40 פיתוח

22/06/2022
 דף מס': 024

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 57 מים וביוב
			פרק 07 מתקני תברואה
		21,670.00	תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים
		11,175.00	תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז
		1,200.00	תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים
		7,040.00	תת פרק 07.65 מפרידי שומן ודלק
		4,550.00	תת פרק 07.90 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין
	45,635.00		סה"כ 07 מתקני תברואה
			פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול
		1,000.00	תת פרק 57.01 ברז גן
		13,650.00	תת פרק 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים
		1,830.00	תת פרק 57.14 חיבור קווי מים
		8,830.00	תת פרק 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים
		15,600.00	תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים
		1,765.00	תת פרק 57.24 מצמדים (דרסרים) ומחברים
		5,790.00	תת פרק 57.25 מדי מים ומקטיני לחץ
		2,150.00	תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין
		15,850.00	תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול
		46,810.00	תת פרק 57.44 שוחות בקרה לביוב מפוליאיתילן
		1,700.00	תת פרק 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי
		2,800.00	תת פרק 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות

22/06/2022

דף מס': 025

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		3,620.00	תת פרק 57.90 עטיפת בטון לצינורות
	121,395.00		סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול
167,030.00			סה"כ 57 מים וביוב

22/06/2022

דף מס': 026

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד

סך מבנה	סך פרק	
3,543,330.00	3,543,330.00	מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי פרק 01 מעון יום ממוגן סה"כ 01 בניית מעון יום פאושלי
81,908.00	81,908.00	מבנה 08 חשמל פרק 45 פיתוח ותשתיות סה"כ 08 חשמל
737,854.00	66,220.00 74,332.00 40,465.50 202,900.00 146,480.00 207,456.50	מבנה 40 פיתוח פרק 02 פרק 2 פרק 40 פרק 40 פרק 41 פרק 41 פרק 42 פרק 42 פרק 44 פרק 44 פרק 51 פרק 51 סה"כ 40 פיתוח
167,030.00	45,635.00 121,395.00	מבנה 57 מים וביוב פרק 07 מתקני תברואה פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול סה"כ 57 מים וביוב

22/06/2022
 דף מס': 027

בינוי מעון יום ממוגן 3 כיתות קיבוץ סעד

סך מבנה	
3,543,330.00	מבנה 01 בניית מעון יום פאושלי
81,908.00	מבנה 08 חשמל
737,854.00	מבנה 40 פיתוח
167,030.00	מבנה 57 מים וביוב

סך הכל	
4,530,122.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן